



ΔΙΕΥ/ΝΣΗ : Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-
Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού
ΤΜΗΜΑ : Παιδείας- Αθλητισμού-Πολιτισμού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Αρ.υπάλληλ.: Θαλής Θεοδωρίδης
Τηλ. : 2310 – 725775
FAX : 2310 – 725076
E- mail : athletics@ampelokipi-menemeni.gr

Αμπελόκηποι 4/12/2020

Τίτλος: Συντήρηση δαπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλαστικός χλοοτάπητας)».

Ενδεικτικός προϋπολογισμός : **14.938,28€ με ΦΠΑ 24%**
Κωδικός προϋπολογισμού : **30.7336.12**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το γήπεδο ποδοσφαίρου " Απόστολος Αστρεϊνίδης " χρησιμοποιείται καθημερινά από μεγάλο αριθμό αθλητών καθώς και μαθητών από το διπλανό Γυμνάσιο και Λύκειο. Οι προπονήσεις ξεκινούν στις 15:00 μ.μ. και τελειώνουν στις 11:00 μ.μ. και τα Σαββατοκύριακα πραγματοποιούνται αγώνες ποδοσφαίρου ανδρών και παιδικών πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ.Μ.. Εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης του γηπέδου έχουν διαπιστωθεί πολλά προβλήματα στο συνθετικό χλοοτάπητα, τα οποία μπορεί να αποβούν μοιραία για τους αθλητές και τους μαθητές που αθλούνται. Έχουν καταστραφεί κομμάτια του συνθετικού χλοοτάπητα καθώς και κάποια σημεία έχουν αποκολληθεί. Επίσης εντός του κλειστού Προπονητηρίου Στίβου " Αναστασία Κελεσίδου ", υπάρχει διάδρομος με πλαστικό χλοοτάπητα 400 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος έχει καταστραφεί από την πολύχρονη χρήση και χρησιμοποιείται από αθλητές και μαθητές και πρέπει να αντικατασταθεί.

Για την καλύτερη και ασφαλέστερη άσκηση των αθλητών καθώς και των μαθητών που προπονούνται, αλλά και την καλύτερη απόδοσή τους απαιτείται συντήρηση και επιδιόρθωση του πλαστικού χλοοτάπητα του γηπέδου " Απόστολος Αστρεϊνίδης " και του κλειστού Προπονητηρίου Στίβου " Αναστασία Κελεσίδου "

Η ανάθεση των εργασιών συντήρηση και επισκευής θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο συνεργείο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	Συντήρηση του συνθετικού χλοοτάπητα	45236119-7	Υ 380mm x Π 345mm/ 35mm πάχος	4.698,00τ.μ	1,50€/τ.μ.	7.047,00€
Με ειδικό μηχάνημα με βούρτσες συνθετικής ίνας, ανορθώνονται – χτενίζονται οι ίνες και καθαρίζονται από σκόνες, φύλλα, σκουπίδια κλπ. Συμπλήρωση κοκκώδους υλικού (καουτσούκ) με ειδικό μηχάνημα αμμοδιανομών καθώς και διαγράμμιση και κόλληση των κομματιών όπου απαιτείται.					Μερικό σύνολο :	
					ΦΠΑ:	1.691,28€
					Γενικό σύνολο:	8.738,28€
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
2	Αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα	45236119-7	Υ 380mm x Π 345mm/ 35mm πάχος	500,00 τ.μ.	10,00€/τ.μ	5.000,00€
Αντικατάσταση-συμπλήρωση κομματιών συνθετικού χλοοτάπητα τύπου Lester με σύνθεση πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου (6700tex) συνολικού ύψους 30mm και ύψος πέλους 28mm συνολικού βάρους 1940 kg/m2 (μήκος ρολού 25 μέτρα και φάρδος 4 μέτρα) και κόλληση του συνθετικού χλοοτάπητα όπου είναι απαραίτητο					Μερικό σύνολο :	
					ΦΠΑ:	1.200,00€
					Γενικό σύνολο:	6.200,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τ.μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ €	ΦΠΑ 24%	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	Συντήρηση του συνθετικού χλοοτάπητα	4.698,00	1,50	7.047,00	1.691,28	8.738,28€	8.738,28€
2	Αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα	500,00	10,00	5.000,00	1.200,00	6.200,00€	6.200,00€
Σύνολο				12.047,00	2.891,28	14.938,28	14.938,28

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι ξεκινά μετά την υπογραφή της και έως τις 30.04.2021. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα λάβει υπόψιν και το πρόγραμμα λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός δεν ξεπερνάει τα 20.000,00 €.

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα τιμολόγια στο Γραφείο Αθλητισμού & Νέας Γενιάς εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται στη σύμβαση. Το Γραφείο Αθλητισμού & Νέας Γενιάς θα παραδίδει στο λογιστήριο υπογεγραμμένα τα τιμολόγια και με βεβαίωση παραλαβής.

ΘΕΩΡΗΣΗ

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας
Αθλητισμού - Πολιτισμού

Μαγδαληνή Ρουσσέτη

ΣΥΝΤΑΞΗ

Για το Γραφείο Αθλητισμού
& Νέας Γενιάς

Θαλής Θεοδωρίδης